

## 舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司中华蜂系列产品 生产线建设项目竣工环境保护验收验收组意见

2019年9月5日，舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司在甘南州组织召开了舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司中华蜂系列产品生产线建设项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位（舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司）、环评单位（平凉泾瑞环保科技有限公司）、验收报告编制单位（甘肃新美环境管理咨询有限公司）、验收监测单位（甘肃膜科检验检测有限公司）及3名特邀专家（名单附后）组成。

验收组听取了舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司对该项目的环保“三同时”执行情况介绍，甘肃新美环境管理咨询有限公司对该项目的环境保护验收情况进行了汇报，验收组成员对环境保护“三同时”执行情况进行了现场检查，审阅了有关技术文件，经认真讨论，形成以下验收组意见。

### 一、工程基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司中华蜂系列产品生产线建设项目位于舟曲县城关镇罗家峪，总占地面积2745.8m<sup>2</sup>，工程建设内容包括蜂产品加工工程、辅助生产工程、公用及其他工程等，建筑面积共计2496m<sup>2</sup>。

#### 2、建设过程及环保审批情况

2018年5月，平凉泾瑞环保科技有限公司编制完成了《舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司中华蜂系列产品生产线建设项目环境影响报告表》。

甘南州生态环境局2018年8月对《舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司中华蜂系列产品生产线建设项目环境影响报告表》进行了审批（州环审批【2018】120号）。

本项目于2018年9月开工建设，2019年2月建设完成，进入调试阶段。

#### 3、投资情况

本工程实际完成总投资1500万元，其中环保投资为25.5万元。

#### 4、验收范围

本次验收范围为项目占地范围和影响范围。

## 二、工程变动情况

根据《舟曲县博哈纹党花蜂业有限公司中华蜂系列产品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并结合现场调查，并对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目建设地点、建设性质、生产工艺、主要建设内容及建设规模、环境保护措施等均不涉及重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### 1、废水

本项目纯水制备系统排水为清净下水，直接用于厂区绿化。生活污水和浓缩废水排入 5m<sup>3</sup> 化粪池处理，设备冲洗、洗瓶废水进入 5m<sup>3</sup> 沉淀池沉淀处理，处理后再用密闭汽车拉运至舟曲县老城区污水处理厂进行处理。

### 2、废气

本项目为蜂产品简单加工分装活动，不对蜂产品进行发酵，蜂胶提纯在密闭的提取设备中进行，乙醇蒸气经冷凝器回收注入溶剂贮罐循环使用。因此无工艺废气产生，产生的废气主要为车辆尾气及进场行驶过程中产生的扬尘。

### 3、噪声

本项目营运过程采取厂房隔声、设备减震措施等噪声污染防治措施。

### 4、固体废物

本项目产生的固体废物主要包括滤渣、残渣、破损包装瓶和原料包装等，此类固废暂存于固废暂存间，定期外售进行资源化利用。化粪池、沉淀池定期清掏，清掏污泥交由环卫部清运至生活垃圾填埋场。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，纳入当地生活垃圾收运及处置系统。

## 四、环境保护设施调试效果及落实情况

### 1、噪声

根据本项目验收监测报告，项目厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## 五、工程建设对环境的影响

建设单位依据环评报告及环评批复中提出的各项治理措施对污染物进行了有效治理，在本次验收期间均能做到达标排放及妥善处理处置，本项目的建设和运行对周边环境影响较小。

六、验收结论

根据《舟曲县博峪纹党花蜂业有限责任公司中华蜂系列产品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并结合现场调查，建设单位基本执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，环境保护资料齐全，落实了环评报告及批复的要求，污染物达标排放，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、建设单位应进一步落实环保主体责任，健全环保管理制度，加强环境管理，确保污染防治设施稳定运行及污染物达标排放。
- 2、验收报告编制单位核实工程建设内容，完善项目变动情况及变动说明，明确污水处理方式，补充拉运台账等相关附件。

验收组组长：

验收组成员：

任延松 王明辉  
刘茹 李斌 孙莉  
薛代花

